Заказчик: ООО «Ромашка»
Подрядчик: ООО «Строймонтаж»
Локальная смета № 02-01-01
Дата составления: 16 ноября 2026 г.

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа

(наименование объекта капитального строительства)

16 ноября 2026 г.

Ресурс: кирпич керамический полнотелый одинарный, единица измерения — 1000 шт. Код ресурса по классификатору строительных ресурсов — 04.2.01.01-0001. В сборнике ФСНБ-2022 сметная цена на дату составления сметы отсутствует.

Запросы направлены пяти поставщикам, получены коммерческие предложения от трёх. Цены предложений: 21 400 ₽, 22 100 ₽ и 23 000 ₽ за 1000 шт. без учёта перевозки.

Стоимость перевозки до приобъектного склада рассчитана по сметным нормам с учётом расстояния: у первого поставщика — 70 км, у второго перевозка не учтена, у третьего — 104 км.

Заготовительно-складские расходы приняты в размере 2 % от суммы отпускной цены и стоимости перевозки.

Сметная цена ресурса с учётом перевозки и заготовительно-складских расходов: у первого поставщика — 23 154,60 ₽, у второго — 22 542,00 ₽, у третьего — 25 602,00 ₽ за 1000 шт. Для локального сметного расчёта принят вариант с наименьшей сметной ценой — предложение второго поставщика.

Составил

Инженер-сметчик

_____ / И. И. Иванов /

Согласовал

Главный инженер

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru