Утверждаю: генеральный директор ООО «Строймонтаж»
А. В. Смирнов
«03» ноября 2026 г.

Проект производства работ

на устройство монолитного перекрытия на объекте «Жилой дом, корпус 2»

03 ноября 2026 г. № ППР-14

Проект производства работ разработан на устройство монолитного перекрытия на отметке +6,300 жилого дома, корпус 2, по адресу: г. Москва, ул. Полевая, д. 8. Основание — рабочая документация шифр 24-17-КЖ и проект организации строительства 24-17-ПОС.

Работы ведутся в две смены. Бетон подаётся автобетононасосом, укладка — бетоноукладчиком, уплотнение — глубинными вибраторами. Опалубка — щитовая, арматура — по схеме армирования КЖ-4.

Состав бригады: производитель работ — 1, мастер — 1, бетонщики — 6, арматурщики — 4, машинист бетононасоса — 1. Работы выполняются по наряду-допуску, с ограждением зоны и проверкой опалубки перед бетонированием.

Контроль качества: проверка отметок и геометрии опалубки до бетонирования, отбор контрольных образцов бетона, контроль прочности по результатам испытаний. Приёмку перекрытия оформляют актом освидетельствования скрытых работ.

Приложение: технологические схемы на 4 л., схема расстановки машин и механизмов на 1 л., график производства работ на 1 л., спецификация — на 2 л.

Разработал

Главный инженер проекта

_____ / И. И. Иванов /

Согласовано

Главный инженер ООО «Заказчик»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru