Генеральному директору ООО «Северный склад»
А. В. Смирнову
от ООО «Строймонтаж»
Исх. № 87 от 16 ноября 2026 г.

Письмо заказчику

о необходимости дополнительных работ по договору подряда

16 ноября 2026 г. № 87

Между ООО «Строймонтаж» и ООО «Северный склад» заключён договор подряда от 12 октября 2026 г. № 14/26 на устройство фундамента под складской аннексией. Работы ведутся по смете — приложению № 1 к договору.

При разработке котлована на отметке минус 1,8 м вскрыт насыпной грунт с включениями строительного мусора на площади около 40 кв. м. Проектная документация такой грунт не учитывала. Без замены грунта на песчано-щебёночную смесь и уплотнения несущая способность основания не обеспечивается, а приёмка фундамента по проекту невозможна.

Просим согласовать выполнение дополнительных работ: выемку и вывоз насыпного грунта, отсыпку и уплотнение основания. Объём и стоимость работ приведены в прилагаемой смете № 2, срок — 6 рабочих дней с даты согласования. Работы будут выполняться после получения письменного согласия.

Приложение: смета № 2 на 2 л. в 1 экз.; акт осмотра котлована с фотографиями на 4 л. в 1 экз.

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru