УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ЛифтСервис»
А. А. Смирнов
«____» _____ 20__ г.

Положение о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов

в ООО «ЛифтСервис»

01 января 2027 г. № 1-П

1. Общие положения. 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения планово-предупредительных ремонтов (далее — ППР) лифтов, эксплуатируемых ООО «ЛифтСервис» и обслуживаемых по договорам. 1.2. Положение разработано в соответствии с Руководством по эксплуатации лифтов, Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, а также с учётом типового Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утверждённого приказом Минземстроя России от 17.08.1998 № 53.

2. Цели и задачи ППР. 2.1. Целью ППР является обеспечение исправного состояния лифтов, безопасной эксплуатации и продления срока службы. 2.2. Задачи: предупреждение отказов, своевременное выявление и устранение неисправностей, планирование материальных и трудовых ресурсов.

3. Виды и периодичность работ. 3.1. В систему ППР входят: техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт, капитальный ремонт. 3.2. Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в месяц. 3.3. Текущий ремонт выполняется по графику, утверждённому главным инженером, но не реже одного раза в год. 3.4. Капитальный ремонт проводится по результатам технического освидетельствования и с учётом нормативного срока службы лифта.

4. Планирование ППР. 4.1. Годовой график ППР составляется на основе данных о техническом состоянии лифтов, результатов осмотров и сроков службы. 4.2. График утверждается руководителем организации до 25 декабря года, предшествующего планируемому. 4.3. В графике указывают: инвентарный номер лифта, адрес, вид работ, сроки, ответственных лиц.

5. Порядок выполнения и приёмки работ. 5.1. Работы выполняются персоналом, аттестованным в установленном порядке. 5.2. После завершения работ проводится проверка и приёмка с оформлением акта. 5.3. Результаты работ фиксируются в журнале технического обслуживания и ремонта лифта.

6. Ответственность. 6.1. Ответственность за организацию и выполнение ППР несёт главный инженер. 6.2. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Разработал

Главный инженер

Согласовано

Начальник службы охраны труда

_____ / И. И. Иванов / _____ / С. С. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru