УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО «Строймонтаж»
А. В. Смирнов
«____» _____ 20__ г.

Технологическая карта

на монтаж кабельной трассы в лотках

ТК 14-2026

1. Область применения. Карта распространяется на монтаж кабельной трассы в металлических лотках внутри производственного здания на высоте до 3 м. Работы ведёт бригада из двух электромонтажников.

2. Состав работ и последовательность операций — в таблице ниже. Каждая операция заканчивается проверкой: результат одной операции — условие начала следующей.

3. Материалы и инструмент. Кабель ВВГнг-LS, лоток металлический, крепёж, стяжки; перфоратор, шуруповёрт, кабельный нож, стремянка, двухметровая рейка, измеритель сопротивления изоляции.

4. Требования к качеству. Лоток закреплён без перекосов, шаг крепления не больше 1 м, радиус изгиба кабеля не меньше допустимого для его марки, изоляция проверена до подключения.

5. Требования безопасности. Работы на высоте — со стремянки с упором, каска и страховочная привязка, зона под местом работ ограждена. Работы ведутся по наряду-допуску в случаях, установленных правилами охраны труда при работе на высоте, в том числе при высоком риске падения работника, а также когда наряд требуется правилами объекта.

6. Исполнители: электромонтажники 4-го и 3-го разрядов. Карту составил мастер участка, утвердил главный инженер.

Составил

Мастер участка

_____ / П. С. Орлов /

Утвердил

Главный инженер

_____ / А. В. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru